

# 事業実施段階における社会資本整備事業の説明

○道が実施する開発公共事業に関する説明

## 治山事業

令和4年度（2022年度）実績

（金額：百万円）

整理番号	事業名	実施箇所	事業内容	事業目的	事業予定期間	全体事業費	令和4年度実績事業費 (下段:実績)	令和4年度事業内容
1-1	パンケルシュベの沢 流木防止総合対策事業	十勝郡浦幌町字福山	床固工3基 簡易流木捕捉工4基 流木対策工（危険木除去） 本数調整伐 改植（植栽・地拵）	事業箇所は、1級河川常室川支流に位置し、集中豪雨等により渓流内に流木や不安定土砂が堆積していた。 平成28年の台風災害により常室川に流木が流れ込み下流の浦幌川及び河口域の海岸に被害を与えたことから、不安定土砂の移動を防止し渓流の荒廃を防止する。 また、既設治山施設に流木捕捉機能を追加し渓流内の流木を抑止するとともに流木被害の恐れがある箇所において森林整備を行う。	平成31年度～ 令和4年度	200	52 (45)	床固工1基 簡易流木補足工1基 流木対策工 本数調整伐 改植（植栽）
1-2	川上地区 復旧治山事業	十勝郡浦幌町字炭山	谷止工（流木捕捉式）1基 谷止工3基 流木対策工（危険木除去）	事業箇所は、1級河川浦幌川支流に位置し、渓流内には流木や不安定土砂が堆積していた。 平成28年の台風災害では1級河川への堆積土砂及び流木等流入の被害を与えたことから、渓流内の不安定土砂の移動を防止し渓流の荒廃を防止する。 また、既設治山施設に流木捕捉機能を追加し、渓流内の流木を抑止する。	令和4年度～ 令和6年度	119	70 (68)	調査設計 谷止工（流木捕捉式）1基 谷止工1基 流木対策工（危険木除去）
1-3	仁生地区 流域保全総合治山事業	十勝郡浦幌町字炭山	流木捕捉工 1基 床固工 5基 流木対策工 本数調整伐 筋工	事業箇所は、水道施設に流れ込む渓流であり、大雨の都度取水口に土砂流入し、管理者が堆積土砂の撤去を実施している。 渓流内の不安定土砂の移動を防止し渓流の荒廃を防止する。 また、流木捕捉工を設置し渓流内の流木を抑止するとともに過密化している林分の森林整備を行う。	令和4年度～ 令和8年度	250	67 (66)	調査設計 流木捕捉工 1基 流木対策工
1-4	忠類中当 保安林緊急改良事業	中川郡幕別町忠類中当	改植(植栽) 改植(地拵)	平成28年に発生した台風7号による強風より、風倒被害が発生し保安林機能が低下した。保安林機能を早期に回復させるため、改植を実施し、水源かん養機能の増進、国土保全機能の向上を図る。	平成30年度～ 令和4年度	63	22 (22)	改植(植栽)

# 治山事業

令和5年度(2023年度)計画

(金額：百万円)

整理番号	事業名	実施箇所	事業内容	事業目的	事業予定期間	全体事業費	令和5年度計画事業費	令和5年度事業内容
2-1	川上地区 復旧治山事業	十勝郡浦幌町字炭山	谷止工（流木捕捉式）1基 谷止工3基 流木対策工（危険木除去）	事業箇所は、1級河川浦幌川支流に位置し、溪流内には流木や不安定土砂が堆積していた。 平成28年の台風災害では1級河川への堆積土砂及び流木等流入の被害を与えたことから、溪流内の不安定土砂の移動を防止し溪流の荒廃を防止する。 また、既設治山施設に流木捕捉機能を追加し、溪流内の流木を抑止する。	令和4年度 ～ 令和6年度	119	23	谷止工1基 流木対策工（危険木除去）
2-2	北の沢 予防治山事業	十勝郡浦幌町字炭山	柵工、伏工 谷止工（流木補足式）1基 谷止工2基 流木対策工	事業箇所は、近年の降雨により溪流内に不安定堆積土砂や倒木等が確認されており、今後の降雨等により拡大崩壊、不安定堆積土砂の移動や流木被害の発生が考えられるため、次期災害の防止を図る。	令和5年度 ～ 令和8年度	159	50	調査設計 柵工、伏工 流木対策工
2-3	仁生地区 流域保全総合治山事業	十勝郡浦幌町字炭山	流木捕捉工 1基 床固工 5基 流木対策工 本数調整伐 筋工	事業箇所は、水道施設に流れ込む溪流であり、大雨の都度取水口に土砂流入し、管理者が堆積土砂の撤去を実施している。 溪流内の不安定土砂の移動を防止し溪流の荒廃を防止する。 また、流木捕捉工を設置し溪流内の流木を抑止するとともに過密化している林分の森林整備を行う。	令和4年度 ～ 令和8年度	250	60	調査設計 床固工1基 流木対策工 本数調整伐 筋工
2-4	厚内 保安林総合改良事業	十勝郡浦幌町字厚内	改植(植栽) 改植(地拵) 丸太柵工	平成28年に発生した台風7号による強風より、風倒被害が発生し保安林機能が低下した。保安林機能を早期に回復させるため、改植を実施し、水源かん養機能の増進、国土保全機能の向上を図る。	令和5年度 ～ 令和6年度	43	29	改植(地拵) 丸太柵工