急傾斜地崩壊対策事業

●急傾斜地崩壊危険区域内の自然崖において、所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難な場合等に、法面工等急傾斜地崩壊防止施設を設置していきます。

音更宝来本通

漁港・海岸事業

●厚内漁港（浦幌町）、大樹漁港（大樹町）、旭浜漁港（大樹町）、音調津漁港（広尾町）等において、航路の浚渫や防波堤の整備を行うなど、漁港施設の機能保全を図ります。また、大津海岸（豊頃町）では、引き続き、津波対策として高潮対策事業を進めていきます。

災害復旧事業

●暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な天然現象により被災した公共土木施設については、被害原因の除去、再度災害防止等の検討を行い、早期復旧を目指し、事業を実施しています。

（令和４年被災・令和５年度事業実施予定）

忠別清水線災害関連事業

ハギノ川災害復旧事業

維持管理の状況 ※R5.4.1現在

1.道路の管理延長等

（延長単位：km）

種別	路線数	実延長	全道ｼｪｱ	改良済延長	改良率	舗装済延長	舗装率
主要道道	19	622.5	14.2%	613.8	98.6%	610.7	98.1%
一般道道	87	1,113.8	15.3%	1,075.4	96.6%	1,076.3	96.6%
自転車道	1	16.9	8.9%	16.9	100.0%	16.9	100.0%
計	107	1,753.2	14.8%	1,706.1	97.3%	1,703.9	97.2%

2.河川の管理延長

（延長単位：km）

種別		河川数	延長	全道ｼｪｱ
一級河川（指定区間）		206	2,085.5	26.1%
	うち、河川法施行令2条8号の規定に基づく工事区間	8	16.0	－
二級河川		18	198.9	4.6%
計		224	2,284.4	18.64%

3.ダムの現況

佐幌ダム	形式：重力式コンクリートダム　目的：治水専用
着工年 S48	堤高　46.6m　堤頂長　255.0m　湛水面積　64.2ha
竣工年 S59	常時満水位標高　277.5m　総貯水容量　1,040万m3

4.砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域の管理

区分	箇所	面積(ha)	全道ｼｪｱ
砂防指定地	173	2,444.6	16.3%
急傾斜地崩壊危険区域	12	14.5	1.2%

5.海岸の管理

区分	海岸数	延長(km)	全道ｼｪｱ
国土交通省（建設海岸）	4	72.5	5.0%

6.漁港の現況

※管理者：北海道水産林務部　事業主体：北海道（建設管理部）第1～2種

種別		漁港数	漁港名
第1種	（利用範囲が地元の漁船を主とするもの）	4	厚内、音調津、大樹、旭浜
第4種	（離島その他辺地にあって漁港の開発、又は避難上必要とされるもの）	1	大津 ※整備は釧路開発建設部

7.下水道事業

事業名	概要等（構成市町村：帯広市、音更町、幕別町、芽室町）			
十勝川流域下水道	分流式	処理能力(㎥/日)	計画区域面積(ha)	目標年次
	全体計画	106,000	8,186	R12
着工年 S52	認可計画	104,300	6,231	R7

8.公園の現況

公園名		概要
十勝エコロジーパーク		公園面積　141ha　H18全面開園、H26通年開園
着工年 H10	主要施設	ビジターセンター、コテージ、ふわふわドーム
竣工年 H17		オートキャンプ場、ピクニック広場、水と霧の広場

9.道営住宅の管理

市町村名	帯広市	幕別町	音更町	計
管理戸数	827	293	64	1,184
指定管理者導入年月日	H19.4.1	H22.4.1	H22.4.1	いずれも民間業者

除雪

薬剤散布

草刈り

流木除去

簡易型水位計